

Apolda – Auf dem Angespanne



BAUHERR

Wasser GmbH Apolda, Stadtverwaltung Apolda

AUFTRAGSSUMME NETTO

144.631,77 Euro

BAUJAHR

2024

ART DER ARBEITEN

- Tiefbauarbeiten
- Abbruch-, Aushub- und Verdämmarbeiten
- Entwässerungskanalarbeiten
- Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten für Schmutz- und Regenwasser
- Oberflächenbau- und Pflasterarbeiten
- Kabelverlegungen

OBJEKTbeschreibung

- Erneuerung des vorhandenen Trennsystems
- Auswechslung der vorhandenen Trinkwasserleitungen
- Erneuerung des vorhandenen Gehweges
- Verlegung eines Stromkabels

TECHNISCHE DATEN

- Abbruch von ca. 252 m² Beton und 74 m Bestandskanal
- Verdämmung des Bestandskanals über 143 m
- Rohrgrabenaushub von ca. 342 m im Gehwegbaubereich für die Erneuerung des Trennsystems und die Auswechslung der vorhandenen Trinkwasserleitung
- Verlegung von ca. 149m Abwasserkanal DN 200 und ca. 68 m DN 300
- Verlegung von ca. 155 m² Rechteckpflaster für die Erneuerung des Gehweges
- Kabelgrabenaushub von ca. 162 m im Gehwegbaubereich
- Einbau von insgesamt 6 Schächten DN 600 bis DN 800
- Herstellung von 145 m² Asphaltflächen