

## Isseroda – Sanierung Verladehof Firma Enders & Sigeti



### BAUHERR

Enders & Sigeti GmbH & Co. KG

### AUFTRAGSSUMME NETTO

222.420,00 Euro

### BAUJAHR

2023 – 2024

### ART DER ARBEITEN

- Rückbau- und Erdarbeiten
- Entwässerungs- und Kanalarbeiten
- Tief-, Rohrleitungs- und Oberflächenbau
- Beton- und Stahlbetonarbeiten
- Wasserhaltungsarbeiten als offene Wasserhaltung
- Asphalt- und Pflasterarbeiten

### BESONDERHEITEN

Vor dem Straßenaufbau wurde der Unterbau mittels Mischbinder stabilisiert.

### OBJEKTbeschreibung

- Sanierung des Verladehofes einschließlich der Betonflächen vor der Überladebrücke und Rampe
- Herstellung einer Baustraße als Notzufahrt, zur Anfahrt des Verladehofes über den Zeitraum der Sanierungsarbeiten der Zufahrt
- Sanierung der Zufahrt des Verladehofes

### TECHNISCHE DATEN

- Abbruch von 1.700 m<sup>2</sup> vorhandenem Verbundsteinpflaster und Rückbau des Unter- und Oberbodens von 1450m<sup>3</sup>
- Einbau eines neuen Oberbaus (Frost- und Tragschichten & Kies-Schotterschicht) von 1150 m<sup>3</sup>
- Erdaushubarbeiten von 75 m<sup>3</sup> für Kanäle, Gräben und Revisionschächte
- Ausbau vorhandener Kanäle DN100-150 und Verlegung neuer Abwasserkanäle KG 2000 DN 100, DN 150 und DN 200 von 185 m
- Verlegung von Pflasterstreifen aus Beton-Platten von 150 m und Betonsteinpflaster von 125 m<sup>2</sup>
- Herstellung neuer Asphaltflächen von 1.750 m<sup>2</sup> im Bereich des Verladehofes und der neuen Zufahrt
- Herstellung einer Stahlbetonbodenplatte von 337 m<sup>2</sup> für die neue Rampe